

Bâtiment

LUTRY – EMS CHATEAU DE LA RIVE « LA RESIDENCE » Transformation des combles



DESCRIPTIF DES TRAVAUX

Démolition partielle dans un bâtiment existant en exploitation du sous-sol au 2ème étage et quasi complète aux combles (3ème étage, non exploité), pour un réaménagement complet aux combles et création d'un ascenseur pour tous les étages comprenant :

- Création d'un tunnel enterré pour la prise d'air du système de mise en suppression de la cage d'escalier
- Travaux de démolition
- Travaux de reconstruction en béton armé et maçonnerie
- Travaux d'ouverture de dalles pour cage d'escalier

CONTRAINTES DU CHANTIER

Travaux exécutés en maintenant la fonctionnalité du bâtiment

QUANTITES PRINCIPALES

Type	Quantité	Unité
Démolition de murs en béton	150	m2
Dépose de parquet	210	m2
Démolition de lambris	275	m2
Démolition de faux plafond	60	m2
Carrotages Ø 100 à 250 mm	80	pces
Sciage béton et cloisons épaisseur jusqu'à 30 cm	125	ml
Coffrage type 2	32.5	m2
Maçonnerie	140	m2
Hourdage de joints pleins	137	m2
Crépissage de murs intérieurs	230	m2



INTERVENANTS

MAÎTRE D'OUVRAGE	
Adresse	M. SCHMUTZ Michel p.a EMS Château de la Rive Chemin de Curtinaux 14 1095 Lutry
Nom & Prénom contact	M. SCHMUTZ Michel
Téléphone contact	021.791.10.41
Mail contact	

INGÉNIEUR / DIRECTION DES TRAVAUX	
Adresse	Jean-Daniel Berset Ingénieurs-Conseils SA Avenue des Baumettes 3 1020 Renens
Téléphone	021.671.13.71
Adresse mail	info@berset-ingenieurs.ch
Nom & Prénom contact	M. TARANTOLA Marc
Téléphone contact	079.383.74.83
Mail contact	marc.tarantola@berset-ingenieurs.ch

RESPONSABLES AU SEIN DE L'ENTREPRISE	
Technicien	M. HODEL Mike
Chef d'équipe	M. PIRES Bruno

PERIODE DE REALISATION	
Mi-Août 2022	Fin Septembre 2022

MONTANT DES TRAVAUX	
CHF	280'000.-

PHOTOS





