



Génie Civil

ASSENS – CARREFOUR MONT-SOFFLET Remplacement d'une conduite d'eau potable



DESCRIPTIF DES TRAVAUX

Travaux de génie civil pour la réfection du coffre et des revêtements de la chaussée comprenant :

- Exécution de sondages
- Fouilles dans la chaussée
- Drainage
- Rabotage de la chaussée existante
- Coffre de chaussée
- Pose du revêtement de la chaussée

QUANTITES PRINCIPALES

Type	Quantité	Unité
F+P conduite EC diam 250 mm	400	ml
F+T Grave GNT 0/45	7100	to
Rabotage chaussée	4000	m2
Bétons bitumineux ACT 22 S	1500	to
Bétons bitumineux ACT 16 S	1500	to
Bétons bitumineux AC 11 S	1000	to
Batterie électrique	200	ml
Chemisage de conduite diam. 400 mm	30	ml



INTERVENANTS

MAÎTRE DE L'OUVRAGE	
Adresse	DGMR Division infrastructure Place de la Riponne 10 1005 Lausanne
Téléphone	021 316 72 72
Adresse mail	info.dgmr@vd.ch
Nom & Prénom contact	TEIXEIRA Sandra
Téléphone contact	021 316 72 16
Mail contact	sandra.teixeira@vd.ch

INGÉNIEUR	
Adresse	Alpha Géo Praz-Palud 7 1040 Echallens
Téléphone	021 886 22 44
Adresse mail	echallens@alpha-geo.ch
Nom & Prénom contact	VIGNATI Didier
Téléphone contact	079 217 83 13
Mail contact	gc@alpha-geo.ch

RESPONSABLES AU SEIN DE L'ENTREPRISE	
Technicien	M. KAISER Sébastien
Contremaître GC	M. REIS DA CRUZ Désidério

PERIODE DE REALISATION	
Mars 2023	Juillet 2023
Tapis juin 2024	

MONTANT DES TRAVAUX	
CHF	1'500'000.-

PHOTOS



