

Bâtiment

LAUSANNE – CHUV BU27 – TRANSFORMATION LABORATOIRES AUX NIVEAUX 01-03 DU BATIMENT BUGNON 27



DESCRIPTIF DES TRAVAUX

Création d'un local monobloc pour la ventilation du bâtiment, y compris démolition, percements, carottages et sciage dans les étages pour le raccordement de tous les CVS :

- Travaux de terrassement
- Travaux de béton
- Travaux de carottage et de sciage
- Travaux d'étanchéité

CONTRAINTES DU CHANTIER

Travaux exécutés en maintenant la fonctionnalité du bâtiment ainsi que le peu de place pour le stockage et la difficulté d'accès

QUANTITES PRINCIPALES

Type	Quantité	Unité
Terrassement	300	m3
Remblayage	220	m3
Coffrage 2 face, type 2	100	m2
Coffrage de dalle	30	m2
Carrotages jusqu'à Ø 150 mm	175	pces
Carrotages Ø 151 à 300 mm	60	pces
Goujons pour liaison au bâtiment existant	110	pces
Béton	40	m3
Sciage mur en béton prof. 300 mm	20	m2
Talochage propre des dalles et radier	65	m2
Résine de type SIKADUR-189	60	m2
Etanchéité à bas de bitume polymère (KMB)	60	m2

CAMANDONA SA

Rue de Cossonay 30 – 1023 Crissier
Tel : 021.632.89.00 – info@camandona.ch
www.camandona.ch



INTERVENANTS

MAÎTRE D'OUVRAGE	
Adresse	État de Vaud Dpt de la santé et de l'action sociale CHUV - CIT-S Rue du Bugnon 21 1011 LAUSANNE
Nom & Prénom contact	LECOULTRE PYTHON Anne-Lise
Téléphone contact	079 556 68 08
Mail contact	Anne-lise.python@chuv.ch

DIRECTION DES TRAVAUX	
Adresse	Dolci Architectes Rue des Pêcheurs 8 1400 Yverdon-les-Bains
Téléphone	024 424 14 14
Adresse mail	info@dolci-architectes.ch
Nom & Prénom contact	GIRARDET Gael
Téléphone contact	079 435 75 28
Mail contact	Gael.girardet@dolci-architectes.ch

RESPONSABLES AU SEIN DE L'ENTREPRISE	
Technicien	BIRCHMEIER Lionel
Chef d'équipe	FARIA César

PERIODE DE REALISATION	
Novembre 2022	Fin novembre 2023

MONTANT DES TRAVAUX	
CHF	265'000.-

PHOTOS



