

Génie Civil

EPALINGES – CHEMIN DES ORCHEZ

Mise en séparatif des collecteurs et réfection de chaussée



DESCRIPTIF DES TRAVAUX

- Mise en séparatif des collecteurs
- Réfection de la chaussée

QUANTITES PRINCIPALES

Type	Quantité	Unité
Décapage terre végétale	30	m3
Coupe de revêtements	220	ml
Dégrappage revêtements bitumineux	1'200	m2
Excavation fouilles en rigole prof. 1.5 à 3 m	600	m3
Étayage fouilles en tranchée	800	m2
Evacuation de déblais	520	m3
Exécution de chambres de visite EU/EC DN 100	3	pces
F+P tuyaux PVC Ø 250 mm	180	ml
F+P tuyaux PVC Ø 355 mm	220	ml
Exécution de sac dépotoir	8	pces
F+P béton d'enrobage tuyaux	160	m3
Remblayage grave recyclée, grave 0/45, mat. D'excavation	460	m3
Réglage et compactage	1'200	m2
F+P enrobés bitumineux ACT 22 N – AC 11 N	355	to
Mise au profil de couvercles et cap de vannes	27	pces
Ensemencement	100	m2



INTERVENANTS

MAÎTRE DE L'OUVRAGE

Adresse	Commune d'Epalinges Route de la Croix-Blanche 25 CP 187 1066 Epalinges
Téléphone	021.785.61.00
Adresse mail	greffe@epalinges.ch
Nom & Prénom contact	
Téléphones contact	
Mail contact	

DIRECTION DES TRAVAUX

Adresse	Commune d'Epalinges Service Travaux et environnement Chemin du Bois-de-la-Chapelle 3 1066 Epalinges
Téléphone	021.784.80.40
Adresse mail	travaux@epalinges.ch
Nom & Prénom contact	M. MEDELM Jérôme
Téléphone contact	
Mail contact	

RESPONSABLES AU SEIN DE L'ENTREPRISE

Technicien	M. ARTIBANI Nicolas
Contremaître GC	M. FONSECA DE FREITAS Jorge Manuel
Contremaître Revêtements	M. SILVA DE AFONSECA Paulo

PERIODE DE REALISATION

Avril 2022	Juin 2022
------------	-----------

MONTANT DES TRAVAUX

CHF	256'000.-
-----	-----------

PHOTOS



