

# CENTRALE DE DAILLENS

CAMANDONA

## PRIX COURANTS 2026 / 2


Valables dès le 01.04.2026 (TVA 8.1 % non comprise)

Prix à la tonne au départ de la centrale

Conditions de paiement : Net à 30 jours

CLASSIFICATION	EPAISSEUR (mm)	PRODUIT	BITUME	Prix	
<b>COUCHES DE ROULEMENT NORMALES</b>					
Sollicitations légères	15 - 20	AC 4	L	70/100	193.--
	20 - 35	AC 8	L	70/100	196.--
Sollicitations normales	20 - 35	AC 8	N	70/100	189.--
	35 - 50	AC 11	N	70/100	163.--
	45 - 60	AC 16	N	70/100	163.--
Sollicitations sévères	25 - 35	AC 8	S	70/100	181.--
	35 - 50	AC 11	S	50/70	167.--
	25 - 35	AC 8	S	Pmb	189.--
	35 - 50	AC 11	S	Pmb	183.--
Sollicitations très sévères	25 - 35	AC 8	H	50 / 70	195.--
	35 - 50	AC 11	H	50 / 70	180.--
	25 - 35	AC 8	H	PmB	201.--
	35 - 50	AC 11	H	PmB	198.--
<b>COUCHES DE ROULEMENT SPECIALES</b>					
Macrorugueux	30 - 40	SDA 8 - 12		PmB	204.--
	20 - 30	ACMR 8 VD		PmB	205.--
	25 - 40	ACMR 11		PmB	202.--
Drainants	25 - 35	PA 8		PmB	203.--
	35 - 50	PA 11		PmB	210.--
Phonoabsorbant	25 - 30	SDA 4 - 12		PmB	209.--
<b>COUCHES DE LIAISON</b>					
Sollicitations sévères	35 - 50	AC B 11	S	50/70	171.--
	45 - 70	AC B 16	S	50/70	173.--
	65 - 100	AC B 22	S	50/70	167.--
Sollicitations très sévères	35 - 50	AC B 11	H	PmB	169.--
	45 - 70	AC B 16	H	PmB	171.--
	65 - 100	AC B 22	H	PmB	173.--
<b>COUCHES DE BASE</b>					
Sollicitations normales	30 - 50	AC T 11	N	70/100	177.--
	45 - 70	AC T 16	N	50/70	168.--
		AC T 22	N	70/100	163.--
Sollicitations sévères	45 - 70	AC T 16	S	70/100	162.--
	65 - 100	AC T 22	S	70/100	174.--
	90 - 140	AC T 32	S	50/70	156.--
Sollicitations très sévères	65 - 100	AC T 22	H	50/70	180.--
	90 - 140	AC T 32	H	50/70	173.--
<b>COUCHES DE FONDATION</b>					
	60 - 150	AC F 22		50/70	148.--
	80 - 200	AC F 32		70/100	153.--
<b>AUTRES</b>					
Modules élevés	60 - 150	AC EME 22 C1 (couche sup.)		15 / 25	174.--
	60 - 150	AC EME 22 C2 (couche inf.)		10/20	181.--
Squelette Percolé	45 - 70	VA 16		70/100	174.--
	65 - 100	VA 22		70/100	162.--
Camaplace	30 - 50	Camaplace 11		70/100	173.--
Produit entreprise	45 - 70	Camaplace 16		70/100	158.--
	65 - 100	Camaplace 22		70/100	141.--
AC Rail		AC Rail			172.--
Bordures		AC 8 Bordure			209.--
Taxes Décharge		Matériaux bitumineux avec HAP <250 mg/kg enrobé			35.--
Recygrave de planie		RC 0/20			35.--
Travail hors de l'horaire normal	Nuit	20.00 - 07.00		Forfait	1980.--
	Samedi				2000.--
	Dimanche / jour férié				3500.--

\*1 Maîtrise de la production certifiée par  selon SN EN 13108-1

\*2 Maîtrise de la production certifiée par  selon SN 40'436