

Bâtiment

## Réservoir d'eau potable Commune de Moudon



### Descriptif des travaux

Objet	Construction d'un réservoir composé de deux cuves d'une capacité de 300 m3 chacune
Situation	Moudon, ch. du Chalet du Mont
Nature des travaux	Terrassement, construction en béton armé et remblayage

### Caractéristiques

Détail des travaux	Mur en béton armé réalisé sur plus de 5 m en une étape Les surfaces de béton au contact de l'eau sont laissées brutes Etanchéités extérieures de l'ensemble de l'ouvrage Terrassement en rocher Canalisation et drainage
Quantités principales	Volume de terrassement : 2'600 m3 Volume de béton : 330 m3



## Intervenants

---

Maître de l'ouvrage

COMMUNE DE MOUDON  
Place de l'Hôtel-de-Ville  
1510 MOUDON

Mandataire

BUREAU D'INGENIEURS SABERT SA  
Route de Morrens 1  
1530 PAYERNE

## Période de réalisation

---

Durée

8 mois (Décembre 2017 – juillet 2018)

## Montant du mandat

---

Montant des travaux

Fr. 480'000.-

## Responsable(s) du chantier

---

Conducteurs des travaux

Alain BONJOUR – Gaétan MOURON

Chef d'équipe

Avelino DIAS LOURENCO