

Génie civil

Commune de Tolochenaz

Ch. de Pré Dessous



Descriptif des travaux

Objet	Equipement plan de quartier
Situation	Tolochenaz, ch. de Pré Dessous
Nature des travaux	Fouilles, canalisations, fondations et revêtements bitumineux

Caractéristiques

Détail des travaux	Fouille en pleine masse Pose de tuyaux PVC dur type PPHM ø 150, ø200, ø250, ø300 mm Pose de tuyaux PVC dur type CR8 ø125, ø150, ø200, ø250 ø300, ø400 mm Pose de bordures type Etat de Vaud et bordurettes Couche de base - AC T 16 N Couche de roulement - AC 8 N
Quantités principales	Surface totale de chaussée : 2'000 m² Tuyaux PVC dur type PPHM : 650 ml Tuyaux PVC dur type CR8 : 700 ml Bordures et bordurettes en béton : 1'100 ml Béton bitumineux : ACT 16 N : 480 to AC 8 N : 70 to



Intervenants

Maître de l'ouvrage

ALVAZZI IMMOBILIER SA
Ch. des Taborneires
1350 ORBE

Mandataire

BUREAU D'ARCHITECTURE BERTOLA & CIE SÀRL
Ch. de la Colice 2
1023 CRISSIER

Période de réalisation

Durée

2 ans (juin 2016 – novembre 2017)

Montant du mandat

Montant des travaux

Fr. 800'000.-

Responsable(s) du chantier

Conducteur des travaux

Christian GUIGNARD / Nicolas ARTIBANI

Chef d'équipe

Carlo FORTUNATO / Martinho J. EIRAS