

Revêtements bitumineux

Route des Biolettes

Commune de Morrens



Descriptif des travaux

Objet	Travaux de revêtements bitumineux
Situation	Morrens, route des Biolettes
Nature des travaux	Réfection de la chaussée en revêtements bitumineux

Caractéristiques

Détail des travaux	Broyage de la route existante et stabilisation Couche de base – AC T 22 N Couche de roulement – AC 11 N
Quantités principales	Surface totale de la chaussée : 1'500 m ² Broyage et stabilisation : 1'500 m ² Béton bitumineux, types : AC T 22 N : 380to AC 11 N : 150 to



Intervenants

Maître de l'ouvrage

COMMUNE DE MORRENS

Place du Village 1

1054 MORRENS

Période de réalisation

Durée

2 semaines (octobre 2020)

Montant du mandat

Montant des travaux

Fr. 135'000.-

Responsable(s) du chantier

Conducteur des travaux

Marc MÉGROZ

Chefs d'équipe

José Carlos CASTANHEIRA – Ricardo CASTANHEIRA