

Revêtement bitumineux

## RC 317

## Penthaz – Penthalez



### Descriptif des travaux

Objet	Travaux de revêtement bitumineux
Situation	RC 317 / Penthaz – Penthalez
Nature des travaux	Entretien des routes cantonales et revêtement bitumineux

### Caractéristiques

Détail des travaux	Rabotage Couche de base – AC EME C2 Couche de liaison – AC EME C1 Couche de roulement – ACMR 8 PMB E 60 / ACMR 8 PMB E 40
Quantités principales	Surface totale de la chaussée : 20'900 m2 Surface de rabotage : 20'900 m2 Béton bitumineux, types : AC EME C2 : 120 to AC EME C1 : 4'100 to ACMR 8 PMB E 60 : 1'050 to ACMR 8 PMB E 40 : 180 to



## Intervenants

---

Maître de l'ouvrage

ETAT DE VAUD

Direction générale de la mobilité et des routes

Division entretien

M. Sébastien DOMON

Mandataire

ETAT DE VAUD

Direction générale de la mobilité des routes

Entretien région centre

M. Gaëtan CHANDESAIS

## Période de réalisation

---

Durée

1 mois (juillet – août 2018)

## Montant du mandat

---

Montant des travaux

Fr. 680'000.-

## Responsable(s) du chantier

---

Conducteurs des travaux

Marc MEGROZ – Joao PALMA

Chefs d'équipe

Rui DE OLIVEIRA – Ricardo CASTANHEIRA